

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHĨA HÀNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghĩa Hành, ngày tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án: Khắc phục sạt lở
đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố tình huống khẩn cấp về hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ từ ngày 22-24/11/2024 gây ra trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh phương án sử dụng và phân bổ nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao và tiết kiệm chi năm 2023 bố trí cho chi đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện; Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2

Điều 2 Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.

Căn cứ Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện;

Căn cứ Công văn số 250/SNN&PTNN-TL ngày 16/01/2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc góp ý phương án thiết kế công trình: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện;

Theo các Quyết định của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành: Quyết định số 211/QĐ-BQL ngày 18/12/2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt dự toán các chi phí thực hiện dự án: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện; Quyết định số 216/QĐ-BQL ngày 20/12/2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện; Quyết định số 217/QĐ-BQL ngày 23/12/2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn, gói thầu: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện; Quyết định số 220/QĐ-BQL ngày 24/12/2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi) công trình: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện;

Theo Báo cáo số 02/BCTTr-TL ngày 11/4/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trung Long về việc báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 91/TTr-BQL ngày 04/4/2025 về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và trình phê duyệt dự án: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện và Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 129/KT&HT ngày 22/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện.

2. Mã số thông tin dự án: PR2500009468

3. Địa điểm xây dựng: Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.

5. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành.

6. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

- Nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc.

- Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc.

- Nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trung Long.

7. Loại, nhóm dự án; cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại công trình, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV.

- Thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế: 20 năm.

8. Mục tiêu dự án: Kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, đoạn qua thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 58 hộ/224 khẩu sinh sống dọc bờ sông.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1. Quy mô:

Đầu tư xây dựng tuyến kè với tổng chiều dài $L=1.000\text{m}$ bao gồm cả khóa đầu và khóa cuối kè; để chống sạt lở bờ sông và các công trình trên tuyến kè. Tuyến kè có 02 đoạn: Đoạn 1, dài $L=537\text{m}$ hình thức kè dạng tường đứng kết hợp mái nghiêng, Kết cấu tường đứng là tường bản góc bằng BTCT M250; Kết cấu mái nghiêng bằng tấm BTĐS ngàm âm dương trong khung BTCT; Đoạn 2, dài $L=463\text{m}$ hình thức kè dạng mái nghiêng bằng tấm BTĐS ngàm âm dương trong khung BTCT. Bố trí 16 công trình trên tuyến gồm: bậc lên xuống, cống thoát nước.

9.2. Thông số và giải pháp thiết kế chủ yếu:

a. Chân kè:

- Đoạn 1: Cao trình đỉnh chân kè thay đổi từ 7,0m :- 6,0m, kết cấu chân kè như sau:

+ Đoạn từ lý trình K0+109,64 :-K0+275,64 và K0+451,64 :- K0+531,64 bằng đá hộc kích thước viên đá $D \geq 30\text{cm}$; $P \geq 62\text{Kg}$, gia cường móng chân kè bằng cọc tre dài $L = 2,5\text{m}$.

+ Đoạn lý trình từ lý trình K0+275,64 :-Km+451,64 và K0+531,64 :-Km+584,64 chân kè bằng cừ SW400A dài $L = 6\text{m}$ và $L = 9\text{m}$ kết hợp đá hộc thả rời kích thước $D \geq 30\text{cm}$ và $P \geq 62\text{kg}$.

- Đoạn 2: Cao trình đỉnh chân kè 5,5m, kết cấu chân kè như sau:

+ Đoạn từ lý trình K0+40:-K0+143: Chân kè bằng cừ dự ứng lực SW 400A dài $L = 12\text{m}$ kết hợp đá hộc thả rời $D \geq 30\text{cm}$ và $P \geq 62\text{kg}$

+ Đoạn từ K0+143:-K0+400: Chân kè bằng đá hộc thả rời $D \geq 30\text{cm}$ và $P \geq 62\text{kg}$ và kết hợp rọ đá lưới thép kích thước $b \times h \times l = (2 \times 1 \times 0,5)$, gia cường móng chân kè bằng cọc tre $L = 2,5\text{m}$.

b. Thân kè:

+ Đoạn 1: Kè dạng tường đứng kết hợp mái nghiêng. Trong đó, từ chân kè đến cao trình 11,00 thân kè dạng mái nghiêng kết cấu bằng tấm bê tông đúc sẵn ngàm âm dương KT(50x50x20)cm lắp ghép trong khung BTCT, dưới là lớp đệm dày 10cm bằng đá 1x2, dưới cùng là lớp vải địa kỹ thuật, phân nhịp 10m/ nhịp, giữa các nhịp có giấy dầu tấm nhựa đường; từ cao trình 11,00 đến đỉnh kè kết cấu dạng tường bản góc bằng BT M250 phân nhịp 10m/ nhịp, giữa các nhịp có giấy dầu tấm nhựa đường.

+ Đoạn 2: Kết cấu gia cố bằng tấm bê tông đúc sẵn ngàm âm dương KT(50x50x20)cm lắp ghép trong khung BTCT, dưới là lớp đệm dày 10cm bằng đá 1x2, dưới cùng là lớp vải địa kỹ thuật, phân nhịp 10m/nhịp, giữa các nhịp có giấy dầu tấm nhựa đường;

c. Đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè thay đổi từ (11,00:-12,50) m. Bề rộng đỉnh kè $B = 4,1\text{m}$. Kết cấu đỉnh kè bằng BTXM M300 đá 1x2 dày 20cm dưới lót giấy dầu chống thấm và dưới cùng là lớp cấp phối đá dăm loại 1 ($D_{\text{max}} = 25$) dày 15cm. (Trong đó, bao gồm rãnh thoát nước dọc đỉnh kè dạng mương hộp bằng BTCT, bề rộng $B = 0,6\text{m}$).

d. Khóa đầu và cuối kè: Khóa đầu kè đoạn 1 dài $L = 34,64\text{m}$; Khóa cuối kè đoạn 1 dài $L = 39,81\text{m}$; Khóa đầu kè đoạn 2 dài $L = 50\text{m}$, Khóa cuối kè đoạn 2 dài $L = 91\text{m}$. Kết cấu bằng rọ đá lưới thép kích thước $(2 \times 1 \times 0,5) \text{ m}$.

e. Công trình trên kè: Bố trí 16 công trình trên tuyến, bao gồm:

- Bậc cấp: Số lượng 9 cái; Bề rộng bậc cấp $B = 3,0\text{m}$; Kết cấu bằng BTCT M250 đổ tại chỗ.

- Cống thoát nước: Số lượng 07 cái; hình thức cống tròn bằng ống buy ly

tâm; kết cấu công bằng BT và BTCT.

10. Bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo Quyết định này.

11. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: 02 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: QCVN 04-05-2022/BNNPTNT; QCVN 02 :2022/BXD; TCVN 12845-2020; TCVN 4116-1985; TCVN 8419-2022; TCVN 4253-2012; TCVN 9152-2012; TCVN 8421-2010 ; TCVN 8422-2010 ; TCVN 9160-2012 ; TCVN 5574-2018 ; TCVN 5575-2012 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan khác.

12. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng :

- Tổng mức đầu tư **40.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ : Bốn mươi tỷ đồng)

Trong đó :

+ Chi phí xây dựng	34.888.986.074 đồng
+ Chi phí quản lý dự án	855.426.251 đồng
+ Chi phí tư vấn ĐTXD	2.946.853.505 đồng
+ Chi phí khác	699.441.272 đồng
+ Chi phí dự phòng	609.292.898 đồng

13. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024-2025.

14. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện.

15. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

16. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có) ; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) :

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Không có.

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không thực hiện

Điều 2. Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chịu trách nhiệm:

1. Triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Điều 69 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; các quy định của pháp luật khác có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp và Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án: Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện.

2. Quản lý chặt chẽ và chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình thực hiện dự án, khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và các chi phí có liên quan của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp.

3. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Công văn số 129/KT&HT ngày 22/4/2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng : Tài chính - Kế hoạch ; Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất; Phòng giao dịch số 21- Kho bạc Nhà nước K VXII; Chủ tịch UBND xã Hành Thiện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3 ;
- TT. HU, TT. HĐND huyện;
- CT, PCT/ UBND huyện;
- Lưu : VT.

CHỦ TỊCH

Đinh Xuân Sâm